



DESCRIPTIF SOMMAIRE

- MONTE-HANDICAPES A VERIN LATERAL.
- DIMENSIONS PLATEAU: 900x1400.
- CHARGE UTILE: 250 KG.
- COURSE: []
- VITESSE ASCENSIONNELLE: 0,13 M/S.
- ACCES PAR PORTE BATTANTE UN VANTAIL A OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUES.
- COMMANDES PALIERES ET PLATE-FORME PAR BOUTONS A PRESSION MAINTENUE.

TRAVAUX HORS LOT MONTE-HANDICAPES AVANT POSE DE L'APPAREIL

- LOT MAÇONNERIE**
- GAINES**
- PERCAGE, EXECUTION CUVETTE, PAROIS ENDUITS LISSES TOUTES FACES D'APLOMB ET EQUERRAGES RIGoureux.
 - MISE A NIVEAU DU FOND DE CUVETTE.
 - POUR INSTALLATION EXTERIEUR ET RISQUE DE PENETRATION D'EAU, EVACUATION EAU PLUVIALE OU RESIDUELLE EN FOND DE CUVETTE.
 - DEPART FOURREAUX VERS LOCAL MACHINERIE.
- LOCAL MACHINERIE VENTILE**
- DIM MINI: LARG 800. PROFONDEUR 650. HAUTEUR 1800.

- LOT VENTILATION**
- VENTILATION LOCAL MACHINERIE VERS L'EXTERIEUR DU BATIMENT. ENERGIE A EVACUER 10Kcal PAR UTILISATION.

- LOT ELECTRICITE**
- ARRIVEE ELECTRIQUE TRIPHASEE+TERRE DANS LE LOCAL MACHINERIE.
 - PUIS. MOTEUR INSTALLE: 1,5KW. IN=5A SOUS 380V.
 - MISE EN PLACE CINTREAU SOUPLE AVEC AIGUILLE POUR ALIMENTATION COMMANDE DE PORTES

APRES POSE DE L'APPAREIL

LOT MAÇONNERIE ET AUTRES

- CALFEUTREMENT DES PORTES.
 - CARRELAGE, RACCORD DES SEUILS.
 - RETEVEMENT OU PEINTURE.
- LOT ELECTRICITE**
- TABLEAU DE RACCORDEMENT SELON DTU.
 - ECLAIRAGE GAINES.

NOTA: COTES EXPRIMEES EN MM ENTRE SURFACES FINIES.

Creation				A
Modifications			Dess	Date
Matiere :	Ep. :	Qté. : 1	Dessiné par : Lemée S.	
Client :	Affaire :		Date: 14/10/2005	
Echelle: slc		Tolérances gén. : +/- 0,5	Origine :	
			RESERVATION MAÇONNERIE EVL2 SS 900X1400	
			8-U60-17	

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFapel